

02	ESTRUCTURAS		
02.01	ESTRUCTURAS DE ZONA DE EXHIBICION		
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01.01	EXCAVACIONES		
02.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTOS CORRIDOS	m3	20.142
02.01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA	m3	54
02.01.01.01.03	EXCAVACION DE ZANJA P/VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	0.2715
02.01.01.02	CORTES		
02.01.01.02.01	EXCAVACION DE PLATAFORMA INTERIOR 0.10H	m3	16.268
02.01.01.03	RELLENOS		
02.01.01.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	12.6858
02.01.01.04	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO		
02.01.01.04.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON AFIRMADO E=2"	m2	162.68
02.01.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		
02.01.01.05.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	100.666075
02.01.01.05.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	100.666075
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS		
02.01.02.01.01	CONCRETO C:H 1:12 + 30% PIEDRA GRANDE	m3	17.755
02.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS	m2	43.02
02.01.02.02	SUB ZAPATAS O FALSA ZAPATA		
02.01.02.02.01	CONCRETO CONCRETO C:H 1:12 + 30% PIEDRA GRANDE EN FALSA ZAPATAS	m3	30
02.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATAS	m2	104
02.01.02.03	SOLADOS		
02.01.02.03.01	SOLADOS F'C=100 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	0.543
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.01	ZAPATAS		
02.01.03.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	15
02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	30
02.01.03.01.03	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	590.238
02.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN		
02.01.03.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	0.6516
02.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	4.344
02.01.03.02.03	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	174.5488
02.01.03.03	CISTERNAS SUBTERRÁNEAS		
02.01.03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.03.01.01	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	49.28
02.01.03.03.01.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	64.064
02.01.03.03.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	64.064
02.01.03.03.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	253.88
02.01.03.03.02.02	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	546.942
02.01.03.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO V	m3	14.496
02.01.03.03.02.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR EN CISTERNA	m2	35.64
02.01.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS		